



LUČKA UPRAVA VUKOVAR
PORT AUTHORITY VUKOVAR
Parobrodarska 5 ♦ 32 000 Vukovar
Tel: (032) 450 255, 450 256
Telefax: (032) 450 258
e-mail: office@luv.hr
www.luv.hr

**OPERATIVNI PROGRAM ODRŽAVANJA LUČKIH GRAĐEVINA
LUČKE UPRAVE VUKOVAR ZA 2020. GODINU**

Vukovar, 24.01.2020.

RV-20-01-02/PZ

**Operativni program održavanja lučkih građevina
Lučke uprave Vukovar za 2020. godinu**

Operativni program održavanja lučkih građevina Lučke uprave Vukovar za 2020. godinu planiran je u skladu s Godišnjim programom rada i financijskim planom Lučke uprave Vukovar za 2020. godinu, broj: RV-19-01/20A/AJ od 30.11.2019. godine i Odlukom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o financiranju lučkih uprava unutarnjih voda iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu sa aktivnosti A754031-Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava, KLASA: 402-01/20-03/11, UR. BROJ: 530-05-2-1-20-1 od 08. siječnja 2020. godine.

Od ukupnog iznosa sredstava predviđenih na stavci A754031 - Poticanje redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava, račun 3811 tekuće donacije u novcu, u iznosu **1.405.000,00** kuna, utrošit će se po aktivnostima kako slijedi:

<i>R.br.</i>	<i>Naziv aktivnosti</i>	<i>Opis</i>	<i>Iznos (kn)</i>
1.	Izrada elaborata za ispitivanje nosivosti na postojećim bitvama u luci Vukovar i putničkim pristaništima u Vukovaru i Iloku	Tijekom redovitih pregleda priveznih elemenata – bitvi u luci Vukovar i putničkim pristaništima uočena su oštećenja uslijed eksploatacije. Kako je ispitivanje nosivosti bitvi posljednji puta provedeno 2002. godine potrebno je ponoviti postupak ispitivanja kako bi se analiziralo trenutno stanje bitvi s aspekta tehničkih uvjeta kojima moraju udovoljavati privezni elementi.	400.000,00
2.	Sanacija industrijskih kolosijeka	Sanacija industrijskih kolosijeka na lučkom području luke Vukovar podrazumijeva sanaciju kolosijeka sukladno izvješću o izmjeri, vizualnom pregledu te preporukama za razdoblje 2020. godine. Sanacijom se podrazumijeva zamjena postojećeg gornjeg ustroja kolosijeka koji je izveden na drvenim pragovima u asfaltu te izvedbom u AB ploči. Uz betoniranje kolosijeka izvesti će se kovački radovi na skretnicama kod kojih je došlo do istrošenosti elemenata skretnice te će se zamijeniti trula skretnička građa. Sve skretnice će se propisno označiti sukladno Snimci postojećeg stanja željezničke infrastrukture u luci Vukovar. Za provedbu građevinskih radova potrebno je pripremiti izvedbeni projekt te uz radove ugovoriti stručni nadzor nad provedbom radova.	500.000,00

3.	Čišćenje i održavanje lučkog područja	U okviru čišćenja i održavanja lučkog područja planira se košnja travnatih površina na lučkom području, održavanje i čišćenje komunalnog pristaništa Marina.	280.000,00
4.	Redovno tehničko održavanje infrastrukture, postrojenja i opreme	U okviru redovnog tehničkog održavanja predviđeno je slijedeće : redovni godišnji pregled plutajućih objekata, redovna godišnja revizija elektropostrojenja, redovni radovi na održavanju sustava video-nadzora u putničkim pristaništima, antikorozivna zaštita na putničkim pristaništima, limarski radovi, sitni elektro i bravarski radovi, hitne intervencije u luci Vukovar i u putničkim pristaništima - radovi uslijed izvanrednih događaja, redovno održavanje protupožarne opreme, radovi na redovnom održavanju kanalizacijskog sustava i sustava oborinske odvodnje te manji građevinski zahvati na sanaciji postojećih lučkih građevina.	225.000,00
Ukupno Proračun RH			1.405.000,00

Lučka uprava Vukovar
ravnatelj

Alen Jakumetović, mag.ing.el.

Alen Jakumetović

